

Namysłów: Modernizacja świetlicy w Mikowicach

Numer ogłoszenia: 67102 - 2016; data zamieszczenia: 24.03.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

- zamówienia publicznego
 zawarcia umowy ramowej
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, woj. opolskie, tel. 077 4190359, faks 077 4104841.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Modernizacja świetlicy w Mikowicach.

II.1.2) **Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

II.1.4) **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: Roboty budowlane w zakresie budynków - 45210000-2 Zakres zadania przewiduje wykonanie robot termomodernizacyjnych oraz robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych i obejmuje: 1. Kuchnia a) skucie istniejącej okładziny ściiennej z płytek ceramicznych, przygotowanie podłoża i wykonanie okładziny z płytek ceramicznych do wys. min. 2,0 m, b) skucie cokolika cementowego, przygotowanie podłoża i wykonanie posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych glazurowanych o wym. 30 x 30 cm na zaprawie klejowej, c) demontaż podsufitki z płyt pilśniowych i wykonanie sufitu o odporności ogniowej EI 30 w systemie z płyt GKFI na ruszcie metalowym - w tym izolacja z wełny mineralnej grub. 20 cm i folii paroizolacyjnej, d) rozbiórka istniejącego trzonu kuchennego i wykonanie nowego trzonu kuchennego w kształcie istniejącego z zastosowaniem nowych materiałów, e) montaż okapu kuchennego grawitacyjnego z blachy nierdzewnej o wymiarach u podstawy 2,0 x 0,85 m z podłączeniem do kanału wentylacyjnego, f) wykonanie okładzin gipsowych wewnętrznych oraz pomalowanie sufitu i ścian farbami emulsyjnymi z przygotowaniem podłoża - kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym, g) montaż nawietrzaków okiennych higrosterowanych w istniejącej stolarce okiennej, h) wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi prefabrykowane fabrycznie wykończone 90x200 cm z wbudowanym okienkiem i ladą podawczą w kolorze drewnopodobnym z wypełnieniem na tzw. plaster miodu, futryna metalowa malowana, zamek drzwiowy z wkładką patentową, i) zakup i montaż naściennego elektrycznego grzejnika olejowego o mocy 1000 W z termostatem i regulatorem mocy grzewczej. 2. Świetlica a) demontaż podsufitki z płyt pilśniowych i wykonanie sufitu o odporności

ogniowej EI 30 w systemie z płyt GKF na ruszcie metalowym - w tym izolacja z wełny mineralnej grub. 20 cm i folii paroizolacyjnej, b) wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi prefabrykowane fabrycznie wykończone pcv wzmocnione 100 x 200 cm półpełne z szybą bezpieczną oraz naświetlem wys. ok. 40 cm, 2 zamki drzwiowe z wkładką patentową, c) wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowych ścian, zagruntowanie sufitu i ścian oraz dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym, d) wyługowanie istniejącej lamperii z farby olejnej i wykonanie lamperii z tynku mozaikowego o frakcji 1,5 mm na bazie żywicy syntetycznej do wysokości 150 cm od poziomu podłogi - kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym, e) demontaż istniejących listew przypodłogowych, wycyklinowanie podłogi z desek, zaimpregnowanie drewnianej podłogi atestowanym środkiem ogniochronnym do stopnia trudnozapalności, zagruntowanie lakierem podkładowym i 2-krotne lakierowanie lakierem chemoutwardzalnym oraz montaż listew przypodłogowych, f) montaż nawietrzaków okiennych higrosterowanych w istniejącej stolarce okiennej. 3. Klatka schodowa i W - C. a) demontaż podsufitki z płyt pilśniowych i wykonanie sufitu o odporności ogniowej EI 30 w systemie z płyt GKF na ruszcie metalowym - w tym izolacja z wełny mineralnej grub. 20 cm i folii paroizolacyjnej, b) demontaż istniejącej stolarki okiennej na piętrze i w w-c wraz z parapetami wewnętrznymi, demontaż naświetla okiennego z pustaków szklanych, demontaż drzwi wewnętrznych, c) rozebranie istniejących ścianek działowych pomieszczeń w-c na parterze, d) wykonanie nowych ścianek działowych grub. 6 i 12 cm z płytek gazobetonowych na zaprawie klejowej wg nowego podziału uzgodnionego z koordynatorem oraz uzupełnienie ścian zewnętrznych (przymurowanie otworów okiennych) z bloczków gazobetonowych, gr. 38 cm na wysokości półpiętra wraz z wykonaniem tynków cem.-wapiennych kat.III, e) w nowopowstałych otworach okiennych montaż stolarki okiennej pcv rozwieralno-uchylnej o współczynniku $U=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ z szybami termoizolacyjnymi $U=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ oraz nawietrznikami higrosterowanymi; montaż parapetów wewnętrznych pcv wystających 4 cm poza lico ściany (na kl. schodowej), f) wykonanie ścianki działowej na piętrze z płytek gazobetonowych grub. 12 cm na zaprawie klejowej z wykonaniem tynków wewnętrznych cem.-wap. kat. III - w celu wydzielenia pomieszczenia pomocniczego - wg uzgodnień z koordynatorem, g) montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych w kolorze drewnopodobnym z wypełnieniem na tzw. plaster miodu, ościeżnice stalowe malowane; drzwi w-c wyposażone w kratki lub tuleje nawiewne o łącznym przekroju min. 200 cm² oraz zamki łazienkowe, pozostałe drzwi pełne z zamkiem zwykłym z wkładką patentową, h) wymiana balustrady schodowej stalowo-drewnianej na balustradę stalową malowaną proszkowo - wg wzoru przedstawionego w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia, i) przygotowanie podłogi i wykonanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej w pomieszczeniach sanitarnych do wysokości 2,10 m - kolorystyka i wzór płytek do uzgodnienia z zamawiającym, j) przygotowanie podłogi i wykonanie posadzek z płytek gresowych antypoślizgowych na zaprawie klejowej oraz przygotowanie biegów schodowych i wykonanie okładzin stopni schodowych z płytek gresowych antypoślizgowych (stopnice ryflowane) wraz z wykonaniem cokolików z płytek ceramicznych wys. 10 cm, k) zeskrabanie i zmycie starej farby klejowej (emulsyjnej) z tynków, zagruntowanie podłogi, wykonanie dwuwarstwowe gładzi gipsowych (utwardzonych) oraz pomalowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi z gruntowaniem sufitów i ścian do poziomu lamperii - kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym, l) usunięcie lamperii z farby olejnej, przygotowanie podłogi z zagruntowaniem i wykonanie lamperii z tynku mozaikowego o frakcji 1,5 mm na bazie żywicy syntetycznej do wysokości 150 cm od poziomu posadzek i stopni schodowych, m) przygotowanie podłogi i 2-krotne pomalowanie elementów metalowych - ościeżnic drzwiowych, rur i innych drobnych elementów, n) zakup i montaż naściennego elektrycznego grzejnika olejowego o mocy 500 W z termostatem i regulatorem mocy

grzewczej. 4. Pomieszczenia remizy strażackiej. a) wymiana stalowych bram garażowych na bramy garażowe segmentowe podnoszone mechanicznie wraz z obróbką osadzenia; w jednej bramie zamontowane drzwi rozwieralne o wym. 90 x 200 cm z zamkiem patentowym - kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym, b) wykucie z muru ościeżnic drzwiowych wewnętrznych, poszerzenie otworów do szerokości normatywnych z montażem nowych nadproży prefabrykowanych, osadzenie ościeżnic metalowych i uzupełnienie tynków wew. cem.-wapiennych, c) demontaż obramowania kanału oraz skucie posadzek betonowych w pomieszczeniu garażu d) wykonanie podłoża z zagęszczonego tłucznia kamiennego grub. 15 cm oraz betonowego grub. 10 cm z betonu B15, izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej z folii izolacyjnej grub. min. 0,3 mm oraz wykonanie posadzki cementowej zatartej na gładko grub. 15 cm wraz z wykonaniem cokolików wys. 10 cm; zimpregnowanie posadzki środkiem olejochronnym, pomalowanie farbą chlorokauczkową pasów - wydzielenie stanowisk samochodowych, e) montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych w kolorze drewnopodobnym z wypełnieniem na tzw. plaster miodu, ościeżnice stalowe malowane; drzwi pełne z zamkami z wkładką patentową; drzwi z garażu do pomieszczenia technicznego i z garażu na klatkę schodową - stalowe przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI30, montaż drzwi zewnętrznych stalowych fabrycznie wykończonych malowanych proszkowo z 2 zamkami patentowymi do pomieszczenia technicznego - kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym, f) montaż nawietrzaków okiennych higrosterowanych w istniejącej stolarce okiennej, g) wykonanie okładziny wewnętrznych schodów z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej wraz z wykonaniem cokolików z płytek ceramicznych wys. 10 cm, h) zeszkobanie i zmycie starej farby klejowej (emulsyjnej) z tynków, zagruntowanie podłoża, wykonanie dwuwarstwowe gładzi gipsowych (utwardzonych) oraz pomalowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi z gruntowaniem sufitów i ścian do poziomu lamperii - kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym, i) dwukrotne pomalowanie farbą olejną lamperii z dwukrotnym szpachlowaniem i zagruntowaniem do wysokości 150 cm od poziomu posadzek i stopni schodowych, j) przygotowanie podłoża i 2-krotne pomalowanie elementów metalowych - ościeżnic drzwiowych, podciągów, rur i innych drobnych elementów metalowych, k) wykonanie okładziny ściiennej z płytek ceramicznych - fartuch przy zlewie, l) przygotowanie podłoża i wykonanie posadzek wraz z cokolikami wys. 10 cm z płytek gresowych na zaprawie klejowej w pomieszczeniu technicznym i pomocniczym, m) zlikwidowanie lamperii olejnej i wykonanie lamperii z tynku mozaikowego o granulacji 1,5 mm na bazie żywicy syntetycznej w pomieszczeniu szatni remizy - kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym, n) wykonanie instalacji odciągu spalin samochodowych z 2 stanowisk z rur montowanych na ścianach i suficie z zastosowaniem wentylatora kanałowego wyciągowego z wyprowadzeniem na zewnątrz budynku, o) zakup i montaż naściennego elektrycznego grzejnika olejowego o mocy 1000 W z termostatem i regulatorem mocy grzewczej. 5. Wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. a) wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej z rur ocynkowanych na rury miedziane oraz wykonanie próby ciśnieniowej (potwierdzonej protokołem), wymiana osprzętu sanitarnego; przewody instalacji w izolacji termicznej z pianki poliuretanowej grub. min. 9 mm w bruzdach, podposadzkowo lub w szachtach instalacyjnych (w sytuacjach koniecznych); zakres obejmuje odcinek od wodomierza do punktów odbiorczych włącznie - szczegółowy zakres przedstawiono w przedmiarze robót, b) wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych i PCV na rury PCV wraz z wymianą osprzętu sanitarnego - szczegółowy zakres określono w przedmiarze robót, c) wyposażenie obiektu w sprzęt gaśniczy i oznakowanie dróg ewakuacyjnych - zgodnie z obowiązującymi przepisami - gaśnice w ilości min. 2 kg/100 m², piktogramy oznaczenia dróg i wyjść ewakuacyjnych, lokalizacji gaśnic oraz kierunków otwierania drzwi itp. 6. Wymiana wewnętrznej instalacji

elektrycznej. Opracowanie projektu instalacji elektrycznej i odgromowej z uzgodnieniem z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych. Dokumentacja projektowa powinna obejmować: instalację zasilenia gniazd i odbiorników elektrycznych, instalację oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalację rezerwowego zasilenia pomieszczeń remizy z agregatu prądotwórczego (który jest w posiadaniu OSP). Wymiana instalacji elektrycznej w obiekcie wraz z wymianą osprzętu zgodnie z opracowaną i uzgodnioną dokumentacją. Wymiana instalacji odgromowej z pręta ocynkowanego średnica 8 mm, bednarka ocynkowana, wsporniki przelotowe i naprężające, złącza kontrolne oraz wykonanie pomiarów instalacji. Po wykonaniu instalacji dokumentacja projektowa wraz z dokumentacją powykonawczą (pomiary inst. elektrycznej i odgromowej oraz badanie natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach - protokoły z pomiarów, sprawdzeń) należy przekazać zamawiającemu.

7. Roboty dekarско-blaharskie. a) rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego z blachy trapezowej oraz z papy bitumicznej na zadaszeniach nad wejściami wraz z rozbiórką obróbek blacharskich, b) przemurowanie kominów ponad dachem wraz z wykonaniem tynków na kominie oraz czapki kominowej żelbetowej z kapinosem zabezpieczonej przeciwwilgociowo środkiem bitumicznym poprzez 2-krotne posmarowanie; pomalowanie kominów farbą emulsyjną elewacyjną, c) wykonanie impregnacji ogniochronnej i grzybobójczej poprzez trzykrotne posmarowanie, d) montaż kontrłat drewnianych 6/2 cm z drewna impregnowanego, e) wymiana łączenia połaci dachowych 6/4 cm drewna impregnowanego z założeniem folii dachowej paroprzepuszczalnej o paroprzepuszczalności min. 1200 g/m², f) wymiana desek okapowych i wiatrowych z desek impregnowanych grub. 32 mm i zabezpieczonych lakierobejcą, g) montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze płyt dachowych, h) wykonanie pokrycia dachu z blachy trapezowej powlekanej T35 w kolorze ceglasy spełniającej parametry: kolor ceglasy, grubość powłoki min. 35 µm, odporność na zarysowania większe lub równe 1500, odporność na korozję - C3, odporność na UV - RUV3, i) pokrycie 2 warstwowe zadaszeń nad wejściami papą termozgrzewalną grub. min. 5 mm modyfikowaną SBS z wkładką zbrojącą o gramaturze min. 1200 g/m², j) montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachu, montaż rynien dachowych i rur spustowych z blachy ocynkowanej, k) wymiana podbitki okapów dachowych drewnianych na panele typu Siding w kolorze drewnopodobnym.

8. Roboty elewacyjne. a) docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia budynku tzw. metodą lekką z przygotowaniem podłoża z zastosowaniem styropianu EPS 70 grub. 15 cm (w ościeżach okiennych grub. 3 cm) z zastosowaniem narożników ochronnych - kolorystyka elewacji - kolory niestandardowe wielobarwne w kolorach intensywnych do zaakceptowania przez zamawiającego; wyprawa elewacyjna typu kornik o granulacji 2 mm z gotowej masy akrylowej; b) do wysokości 2,0 m od poziomu terenu należy zastosować dodatkową warstwę siatki zbrojącej; obowiązkowo należy zastosować listwę startową na cokole budynku, c) montaż parapetów zewnętrznych prefabrykowanych z blachy powlekanej z zakończeniami systemowymi; parapety winny wystawać 5 cm poza lico wykonanego docieplenia, d) demontaż istniejącej i montaż nowej systemowej stalowej drabiny wyłazowej na dach malowanej proszkowo, e) wymiana napowietrznego przyłącza elektrycznego na przewód izolowany w splocie typu AsXn wraz z wymianą wsporników; należy uwzględnić koszty odłączenia i podłączenia przyłącza, f) przygotowanie do malowania, zabezpieczenie antykorozyjne i 2-krotne pomalowanie farbami typu Hameraid (lub o równoważnych parametrach) wszystkich elementów metalowych na zewnątrz budynku wraz z masztem syreny alarmowej, g) wymiana opraw hermetycznych oświetlenia zewnętrznego i osprzętu elektrycznego, h) montaż typowych kratki wentylacyjnych o wym. 14 x 21 cm na elewacji budynku, i) rozbiórka istniejącej opaski betonowej i wykonanie nowej opaski szer. 60 cm z kostki betonowej grub. 6 cm na podbudowie tłuczniowej grub. 10 cm i podsypce piaskowej

grub. 10 cm zamkniętej obrzeżami betonowymi 8/30 cm osadzonych na ławie betonowej z oporem z betonu B-15, j) montaż i demontaż rusztowań oraz ogrodzenie tymczasowe terenu, na którym będą prowadzone roboty i składowane materiały, k) uporządkowanie przyległego terenu po zakończeniu robót - wyrównanie i obsianie trawą parkową. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót, który stanowi integralną część przedmiotu zamówienia. Przed złożeniem oferty można zapoznać się z obiektem objętym przedmiotem zamówienia w celu sporządzenia należytej wyceny przedstawionego w przedmiarze zakresu robót podstawowych i pomocniczych dla wykonania kompletności zamówienia. Inne wymagania Zamawiającego: wywiezienie gruzu z rozbieranych elementów na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z kosztami składowania materiałów rozbiórkowych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu karty przekazania odpadów, wszystkie materiały zastosowane przy realizacji zamówienia muszą posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne (w tym deklaracja właściwości użytkowych na blachę trapezową), które należy dostarczyć Zamawiającemu przed ich wbudowaniem. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4.500,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące pięćset 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 95
- 2 - Gwarancja - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalna jest zmiana postanowień umowy: Wykonawca może: 1) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom, 2) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w złożonej ofercie, 3) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w złożonej ofercie, 4) zrezygnować z podwykonawstwa.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.namyslow.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego, budynek B, pok. nr 26 lub za zaliczeniem pocztowym. Siwz jest odpłatna (12,20 zł).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2016 godzina 11:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek A, w sekretariacie, pok. nr 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie